

仕 様 書

1 物 品 名 アーバンスポーツ用樹脂製スロープ（パンプトラックほか）

2 規格及び数量

下記製品すべてまたは同等品のいずれかとする。（同等品条件は別紙のとおり）

品 名	メーカー	型 番・規 格	数 量
ミドルサイズパンプトラック （ハーフ）	阪口工業 （株）	Compact Pump （TYPE-B）	2 4 個
ビッグサイズパンプトラック （ハーフ）		Compact Pump （TYPE-C）	1 8 個
C ボックス （パンプトラック及び キッカー延長用ユニット）		C-BOX （TYPE-C 向け BOX）	8 個
スロープ		ステンレス スロープ	8 個
フラットボトム		FLAT BOTTOM	1 6 個
キッカー / ジャンプ台		C-KICER	2 個
ランプ （カーブ及びターン作成用 ユニット）		RUMP（ランプ）	1 4 個
カーブボトム（固定パーツ）		カーブボトム	6 個
固定パーツ		固定パーツ	1 0 4 個

※同等品で参加する場合は、入札（見積）書提出期限までに、担当課まで同等・規格確認書及びカタログ等、仕様書の規格を満たしていることが分かる書類を電子メールで提出し、担当課の確認及び承認を受けること。なお、電子メールで提出する場合、下記担当課のメールアドレス宛に送信すること。

3 納入及び検査場所

姫路公園（鳥取県八頭郡八頭町姫路12）

4 納入期限

令和7年10月15日（水）

※納品日時については、必ず事前に担当課と打合せを行うこと。

5 担当課（問い合わせ先）

鳥取県八頭郡八頭町郡家493

八頭町 産業観光課 農業係 谷口（TEL 0858-76-0208）

メールアドレス：sangyou-kankou@town.yazu.tottori.jp

6 そ の 他

- 納入に際しては、必ず事前に担当課と打ち合わせを行うこと。
- 担当課が指定した場所に使用可能な状態で納品すること。
- 納品物の梱包材は引き取ること。
- 契約履行確保のため、選定した製品のメーカー等出荷元からの出荷証明を求めることがある。 その場合、出荷引受書の提出が可能なことが契約（発注）の条件となる。
- この仕様書に定めのない事項は、上記担当課と協議し、都度決定すること。

(別紙) 同等品条件

- 製品の形状、寸法、重量は以下のとおりであること。また、すべての製品が下記共通条件を満たしていること。

形 状	寸 法・重 量	数 量
ミドルサイズパンプトラック (ハーフ)	H260mm(最大地上高)×L1750mm×W900mm 程度、 本体重量 45kg 程度以下、耐荷重 100kg 程度以上 ※2つ連結し一山分のパンプトラック形状の設置物 となること。	2 4 個
ビッグサイズパンプトラック (ハーフ)	H450mm(最大地上高)×L1750mm×W900mm 程度、 本体重量 50kg 程度以下、耐荷重 100kg 程度以上 ※2つ連結し一山分のパンプトラック形状の設置物 となること。	1 8 個
キッカー (ジャンプ台)	H450mm(最大地上高)×L1750mm×W900mm 程度、 本体重量 45kg 程度以下、耐荷重 100kg 程度以上 ※スロープと連結しジャンプ台として運用可能である こと。	2 個
ボックス (パンプトラック及び キッカー延長用ユニット)	H450mm×L600mm×W900mm 程度、本体重量 30kg 程度以下、耐荷重 100kg 程度以上 ※上記ビッグサイズパンプトラック及びキッカーの 最高地上高と同じ高さとし、それぞれに段差なく連結 可能な形状であること。	8 個
スロープ	H60 mm×L300 mm×W900 mm程度、耐荷重 100kg 程度 以上 ※上記各パンプトラック及びキッカーに連結し、接地 面との段差軽減を図ることができる形状であること。 ※接地部分を金属等で補強すること。	8 個
ランプ (カーブ、及びターン作成用 ユニット)	H900 mm×162 mm×900 mm程度、本体重量 45kg 程度 以下、耐荷重 100kg 程度以上 ※当該ランプはフラットボトムと連結して使用する ことを想定し、滑走時の段差や傾斜変化をスムーズに 補完できる形状であること。	1 4 個

※共通事項

- ・ 本体素材は再生ポリプロピレン等の樹脂製の板を使用し、構造は前述の樹脂板を組み合わせた形状で、寸法の誤差はそれぞれ±10 mm程度以内であること。
- ・ 製品は連結して使用することを想定していることから、発注課で用意する荷締めベルト((株)パオック製 Bcross 荷締めベルト NB-6)を使用してすべての製品の相互連結が可能であり、連結した際にはスケートボードや自転車などの滑走に支障がないこと。また、荷締めベルトを通す穴については適切な場所に複数設置すること。